

Załącznik nr 1 do Informacji o przedmiocie zamówienia.
Adaptacja części pomieszczeń byłego gimnazjum na potrzeby żłobka na 15 dzieci w Milejewie - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNNR 6 0805/07	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej 13,6	m2	13,600	
			razem	m2	13,600
2	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 27,5	m	27,500	
			razem	m	27,500
3	KNNR 6 0805/02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem 525	m2	525,000	
			razem	m2	525,000
4	KNNR 6 0801/01	Rozbiórka ręczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm 13,6	m2	13,600	
			razem	m2	13,600
5	KNNR 6 0801/02	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm 525	m2	525,000	
			razem	m2	525,000
6		Koszt utylizacji gruzu 146,782	m3	146,782	
			razem	m3	146,782
II. CHODNIKI I PLACE POSTOJOWE					
7	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 60+525	m2	585,000	
			razem	m2	585,000
8	KNR 2-31 0101/02	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm - 25 cm 525	m2	525,000	
			razem	m2	525,000 x 5
9	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 60+525	m2	585,000	
			razem	m2	585,000
10	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 60	m2	60,000	
			razem	m2	60,000
11	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 60	m2	60,000	
			razem	m2	60,000
12	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 50,46	m	50,460	
			razem	m	50,460
13	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki 0,2*0,2*50,46	m3	2,018	
			razem	m3	2,018
14	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 50,46	m	50,460	
			razem	m	50,460
15	KNR 2-31 0502/04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 60	m2	60,000	
			razem	m2	60,000
16	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 525	m2	525,000	
			razem	m2	525,000
17	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - 20 cm			

Adaptacja części pomieszczeń byłego gimnazjum na potrzeby żłobka na 15 dzieci w Milejewie - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		525	m2	525,000
			razem	525,000 x20
18	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	525,000
		525	m2	525,000
			razem	525,000
19	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - 4	m2	525,000
		cm	m2	525,000 x4
		525	m2	525,000 x4
			razem	525,000 x4
20	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	109,310
		109,31	m	109,310
			razem	109,310
21	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	9,838
		0,3*0,3*109,31	m3	9,838
			razem	9,838
22	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	109,310
		109,31	m	109,310
			razem	109,310
23	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	525,000
		525	m2	525,000
			razem	525,000